

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ГАОУ СПО ТЭТ

(наименование организации)

Директор

П.Е. Калашников

(должность, подпись, ФИО)

ГАОУ СПО ТЭТ, Самарская обл., 445035, г.Тольятти, ул. Комсомольская, 163

(наименование стройки)

ГАОУ СПО ТЭТ

(наименование объекта)

Выполнение работ по капитальному ремонту пола помещений столовой

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)*Условия производства работ:*

| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
|--|---|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещение № 107, площадь 12,7 кв.м. | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,127 |
| 2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,127 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00127 |
| 3 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,135 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 0,954 |
| Помещение № 108, площадь 10,9 кв.м. | | | |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,109 |
| 5 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,109 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00109 |
| 6 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,126 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 0,891 |
| Помещение № 109, площадь 10,7 кв.м. | | | |
| 7 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,107 |
| 8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,107 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00107 |
| 9 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,123 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 0,87 |
| Помещение 6,1м x 11,75м, площадь 71,2 кв.м. | | | |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,712 |
| 11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,712 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00712 |
| 12 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-----------------------------------|---------|
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 2,14 |
| | Помещение № 111, площадь 26,6 кв.м. | | |
| 13 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,266 |
| 14 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,266 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00266 |
| 15 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,212 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 1,5 |
| | Помещения № 112 площадь 1,9 кв.м., № 113 площадь 1,7 кв.м., № 114 площадь 1,2 кв.м., № 115 площадь 1,2 кв.м. | | |
| 16 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,0006 |
| 18 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,178 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 1,26 |
| | Помещение № 117, площадь 22,1 кв.м. | | |
| 19 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,221 |
| 20 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,221 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00221 |
| 21 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,184 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 1,29 |
| | Помещение № 119, площадь 11,2 кв.м. | | |
| 22 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,112 |
| 23 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,112 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00112 |
| 24 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,125 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 0,884 |
| | Помещение № 120, площадь 19,1 кв.м. | | |
| 25 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,191 |
| 26 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см | 100 м2 покрытия | 0,191 |
| | Рейки деревянные 8x18 мм | м3 | 0,00191 |
| 27 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,23 |
| | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | м2 | 1,63 |
| | Промывка плитки на стенах помещений №107, №108, №109, 6,1мx11,75м, №111, №112, №113, №114, №115, №117, №119, | | |
| 28 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (плитки на стенах) | 100 м2 промытой поверхности | 3,083 |
| | Мусор | | |
| | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,8592 |
| | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км, I класс груза | 1 т груза | 9,8592 |

Составил _____